



Konsorcjum Firm

Lider Konsorcjum
MOLEWSKI Spółka z o.o.
ul. Płocka 164
87-800 Włocławek

Partner Konsorcjum
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska
i Melioracji „EKOMEL” SA
ul. Targowa 16/18
99-200 Poddębice

REFERENCJE

Gmina Miasto Sieradz zaświadcza że Konsorcjum firm : **MOLEWSKI Spółka z o.o.** (Lider Konsorcjum) ul. Płocka 164 , 87-800 Włocławek oraz **Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji „EKOMEL” SA** (Partner Konsorcjum) ul. Targowa 16/18 , 99-200 Poddębice wykonywali dla Gminy Miasto Sieradz w roku 2013 i 2014 zadanie inwestycyjne pn.

„Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza rzeki Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu,,

Zakres rzeczowy robót obejmował:

1. Roboty hydrotechniczne i kanalizację deszczową
2. Roboty drogowe , architektoniczne i konstrukcyjne
3. Roboty elektryczne
4. Zieleń

1. Roboty hydrotechniczne i kanalizacja deszczowa

1. Starorzecze dolne

- koryto starorzecza dolnego o powierzchni w liniach brzegowych – 2 289,00 m²
- przelew ulgowy z bystrotokiem o dł. 30,00 m
- upust denny o dl. 36,00 m
- przepust pod ul. Zamkową o Ø 800 mm , dł. 15,00 m
- kanalizacja deszczowa z wylotem z ul. Rybnej o Ø 500 mm , dł. 1,83 m
- kanalizacja deszczowa z wylotem z ul. Zamkowej o Ø 500 mm , dł. 23,90 m z osadnikiem o poj. 3,0 m³ i wielkości 2000/2300 mm oraz separatorem lamelowym 1500/1800 mm.

2. Starorzecze środkowe

- koryto starorzecza środkowego o powierzchni w liniach brzegowych – 4 752,00 m²
- kanalizacja deszczowa z wylotem z ul. Wodnej o Ø 1000 mm , dł. 68,20 m z osadnikiem o poj. 10,0 m³ i wielkości 3000/3300 mm oraz separatorem lamelowym

2500/2800 mm.

- przepust pod ul. Podrzecze o \varnothing 800 mm , dł. 141,60 m

3. Starorzecze górne

- koryto starorzecza górnego (mulda brukowana) dł. 315,00 m wraz z zastawką

- zbiornik widokowo-retencyjny o powierzchni w liniach brzegowych – 1 405,00 m² z przelewem upustowym i ulgowym

- kładka betonowa – 1 szt.

2. Roboty drogowe , architektoniczne i konstrukcyjne – starorzecze dolne, środkowe i górne

- żwirowa ścieżka pieszo-rowerowa starorzecza rzeki Żegliny o dł. 1 169,88 m i pow. 4 468,00 m²

- kładka o rozpiętości 9,31 m , konstrukcji stalowej cynkowanej i podeście drewnianym

- taras widokowy o pow. 67 m² , konstrukcji stalowej cynkowanej i podeście drewnianym

- mała architektura – ławki parkowe 12 szt., ławki na gabionach 13 szt., siedziska pojedyncze na tarasie 4 szt , kosze stalowe 2 szt., kosze betonowe 5szt.

2.1. Roboty drogowe, architektoniczne i konstrukcyjne – ulica Grodzka

- ulica Grodzka – asfaltowa ścieżka rowerowa dł. 451,79 m i pow. 1 130,00 m²

- ulica Grodzka – asfaltowa ścieżka piesza dł. 446,36 m i pow. 1 020,00 m²

- ulica Grodzka – żwirowy ciąg pieszy dł. 169,54 m i pow. 169,54 m²

- parking z zjazdem z drogi krajowej nr 12 , dł. 67,46 m i pow. 605,90m²

- mała architektura – ławki parkowe 5 szt., kosze stalowe 4 szt.

2.2. Roboty drogowe, architektoniczne i konstrukcyjne – sięgacz ulicy Wschodniej

- sięgacz ulicy Wschodniej – jezdnia asfaltowa dł. 148,36 m i pow. 567,00 m²

- sięgacz ulicy Wschodniej – żwirowa ścieżka pieszo – rowerowa I dł. 210,40 m i pow. 357,00 m²

- sięgacz ulicy Wschodniej – żwirowa ścieżka pieszo – rowerowa II dł. 67,00 m i pow. 161,00 m²

- mała architektura – ławki parkowe 4 szt.

3. Roboty elektryczne - starorzecze dolne, środkowe i górne

- oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż starorzecza rzeki Żegliny – kablowa linia oświetleniowa YAKY 4x25 , dł. 1 337,50 m , słupy oświetleniowe z oprawami 70W – 67 szt. oraz oprawy ziemne 35W – 18 szt .

3.1. Roboty elektryczne – ulica Grodzka

- oświetlenie ulicy Grodzkiej - kablowa linia oświetleniowa YAKY 4x25 , dł. 539,00 m , słupy oświetleniowe z oprawami 70W – 27 szt.

3.2. Roboty elektryczne – sięgacz ulicy Wschodniej

- oświetlenie sięgacza ulicy Wschodniej - kablowa linia oświetleniowa YAKY 4x25 , dł. 115,00 m , słupy oświetleniowe z oprawami 70W – 3 szt. oraz słup oświetleniowy z oprawą podwójną 70W – 1 szt.

4. Zieleń


- wykonano zgodnie z projektem zieleni i nasadzeń .

Informujemy, że roboty zostały wykonane terminowo w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Okres realizacji: 27.12.2012r. do 20.10.2014r.

Wartość zadania brutto: 5 908 470,32 zł

Sieradz, dnia 14.04.2015r.

PREZYDENT MIASTA

Paweł Osiewała